Assainissement du pont sur l'Aar à Felsenau

Maître de l'Ouvrage	Canton d'Argovie
Ingénieurs civils	Dauner Ingénieurs Conseils - Aigle
Année de construction	2006
Caractéristiques	Tonnage 550 to

L'assainissement de l'ouvrage à consisté à :

- Remplacer la dalle en béton armé existante par une dalle orthotrope en acier.
- Créer des de nouvelles poutres triangulées longitudinales pour garantir l'appui de la nouvelle dalle en acier.
- Remplacer des diagonales des arcs triangulés existant